

องค์การบริหารส่วนตำบลปาร่อน
กองช่าง

งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง
กองช่าง

แบบการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ตั้งงบประมาณ)

แผ่นที่ 1

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาหวาย - ทำเพียง กว้าง 5.00 ม. ยาว 150 ม. โหล่ทางหินคลุก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลปาร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลปาร่อน

แบบมาตรฐาน อบต.ปาร่อน

จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2560

ประมาณราคาค่าก่อสร้างโดย นายอุดมพงษ์ จารุจารีต นายช่างโยธา

ประมาณราคาค่าก่อสร้างเมื่อวันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		แรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานเกรดเกลี่ยปรับระดับพื้นที่ทางเดิม	750	ตร.ม.	-	-	5	3,750	3,750	
2	ทรายหยาบ	45	ลบ.ม.	392	17,640	60	2,700	20,340	
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.)	113.625	ลบ.ม.	2289	260,088	204	23179.5	283,267	
4	เหล็กตะแกรง ขนาด 3.8 มม. @ 0.20 x 0.20 m	825	ตร.ม.	25	20,625	6	4950	25,575	
5	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย (SD 40) 12 มม.	97	กก.	18.15	1,757	3	290.376	2,047	
6	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย (SD 40) 16 มม.	624	กก.	17.92	11,189	3	1873.18	13,062	
7	งานตัดคอนกรีตและหยอดยาง	300	ม.	5	1,500	13.10	3930	5,430	
8	หินคลุกไหลทาง	30	ลบ.ม.	300	9,000	58	1740	10,740	
9	ไม้แบบก่อสร้างคิด 50 %	15	ลบ.พ.	514	7,710	109	1635	9,345	
12	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานในแผ่นนี้เป็นเงิน				329,509		44,048	373,557	