

องค์การบริหารส่วนตำบลปำร้อน

กองช่าง

งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง
กองช่าง

แบบการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ตั้งงบประมาณ)

แผ่นที่ 1

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังเขา-ศรีวิชัย กว้าง 4.00 ม. ยาว 185 ม. หนา 0.15 ม. ใต้ทางหินคลุก
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลปำร้อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบมาตรฐาน อบต.ปำร้อน

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลปำร้อน

จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2560

ประมาณราคาค่าก่อสร้างโดย นายอุดมพงษ์ จารุจาริต นายช่างโยธา

ประมาณราคาค่าก่อสร้างเมื่อวันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		แรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานเกรดเกลี่ยปรับระดับพื้นทางเดิม	740	ตร.ม.		-	5	3,700	3,700	
2	ทรายหยาบ	44	ลบ.ม.	392	17,405	60	2,664	20,069	
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.)	112.11	ลบ.ม.	2289	256,620	204	22870.44	279,490	
4	เหล็กตะแกรง ขนาด ϕ 3.8 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	814	ตร.ม.	25	20,350	6	4884	25,234	
5	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย (SD 40) ϕ 12 มม.	119	กก.	18.15	2,167	3	358.1304	2,525	
6	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย (SD 40) ϕ 16 มม.	634	กก.	17.92	11,365	3	1902.56	13,267	
7	งานตัดคอนกรีตและหยอดยาง	333	ม.	5	1,665	13.10	4362.3	6,027	
8	หินคลุกไหลทาง	37	ลบ.ม.	300	11,100	58	2146	13,246	
9	ไม้แบบก่อสร้างคิด 50 %	15	ลบ.พ.	514	7,710	109	1635	9,345	
12	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานในแผ่นนี้เป็นเงิน				328,381		44,522	372,903	