องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน
กองช่าง

งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง
กองช่าง

แบบการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ตั้งงบประมาณ)

แผ่นที่ 1

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จุดที่ 2 หมู่ที่ 1
สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังไทร หมู่ที่ 1 ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ประเภทจ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ 2560
ประมาณราคาค่าก่อสร้างโดย นายอุดมพงค์ จารุจารีต นายช่างโยธา ประมาณราคาค่าก่อสร้างเมื่อวันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		แรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล					เหมาจ่าย	25,000	25,000	
	- ท่อพีวีซี ชั้นคุณภาพ 13.5 ขนาด ∅ 6 นิ้ว	13	ท่อน	1757	22,841	150	1,950	24,791	
	- ท่อพีวีซี ชั้นคุณภาพ 13.5 ขนาด ∅ 1.5 นิ้ว	8	ท่อน	145	1,160	80	640	1,800	
	- ก๊อกน้ำ ขนาด ∅ 3/4 นิ้ว	1	อัน	120	120		-	120	
	- ข้อต่อ พีวีซี ต่าง ๆ	15	อัน	30	450		-	450	
2	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ							-	
	- ซัฟเมอร์ส 1.5 แรงม้า	1	เครื่อง	23000	23,000			23,000	
	- ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	6000	6,000	500	500	6,500	
	- เชือกป่าน ∅ 10 มม.	100	เมตร	25	2,500		-	2,500	
	- สายเมนไฟฟ้า	100	เมตร	32	3,200	3	300	3,500	
	-แผ่นเหล็กปิดฝาบ่อ ∅ 6 นิ้ว	1	ฝา	500	500		-	500	
	- มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมแปร์	1	ชุด	7500	7,500		-	7,500	
	รวมยอดยกไป				67,271		28,390	95,661	