องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน งานประมาณราคา

กองช่าง กองช่าง

แบบการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ตั้งงบประมาณ)

ประมาณราคาโครงการซ่อมแซมระบบประปาโดยการขยายเขตประปาบ้านเขาพนม ม.8 ระยะทาง 2,100 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบมาตราฐาน อบต.ป่าร่อน

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2560

ประมาณราคาค่าก่อสร้างโดย นายอุดมพงค์ จารุจารีต ประมาณราคาค่าก่อสร้าง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	
1	ท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว (มอก.)	550	ท่อน	153	84150	80	44,000	128,150
2	ท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว (มอก.)							
3	ท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว	3	ท่อน	35	105	40	120	225
4	ข้อตรงลด พีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2" x 1.5"	8	อัน	3	24		-	24
5	สามทางข้อลด พีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2" x 1/2"	12	อัน	3	36		-	36
6	ปลั๊กอุดปลายท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว	12	อัน	7	84			84
7	มินิบอลวาล์วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว	12	อัน	25	300		-	300
8	เทปพันเกลียว	2	ม้วน	15	30		-	30
9	น้ำยาประสานท่อขนาด 100 กรัม	8	กระป๋อง	42	336		-	336
10	ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว	3	ตัว	410	1,230		-	1,230
11	ค่าแรงงานเดินท่อทั้งระบบรวมเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ21%					เหมาจ่าย		15,000
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานยกยอดไป ปร.5				**86,295.00**		**44,120.00**	**145,415.00**