

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก

สายแม่เหล็ก - คลองสาย หมู่ที่ 1

อยู่ในท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขตฝนตก -		ราคาน้ำมันโซล่า	27.50 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้	6%	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
เงินประกันผลงานหัก	0%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2560		ค่าขนส่งรถบรรทุก 10 ล้อ	
กว้าง	4.00 เมตร	ยาวรวม	600.00 เมตร
		หนา	0.12 เมตร

ข้อมูลแหล่งวัสดุและค่าขนส่ง

- หินคลุก	263.50 บาท/ลบ.ม.	30	=	101.92 บาท/ลบ.ม.
	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย			
- งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ				
ลูกรัง 10 ซม.			=	10.63 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน			=	10.63 บาท/ตร.ม.
- งานพื้นทางหินคลุก				
ราคาหินคลุกที่โรงไม่			=	263.50 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง			=	101.92 บาท/ลบ.ม.
รวม			=	365.42 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	x 1.00		=	365.42 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(พื้นทาง ผสม)			=	24.28 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	365.42	+	24.28	= 389.70 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน			=	389.70 บาท/ลบ.ม.