

๔. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนสายแม่เหล็ก-คลองฮาย หมู่ที่ ๑ โดยใช้หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ป่าร้อนกำหนด ดังนี้

- เกรดเกลี่ยตกแต่งร่องระบายน้ำทั้งสองข้าง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร
- เกรดเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิมพร้อมบดทับ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๖๐๐ เมตร ช่วงที่ ๑ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร , ช่วงที่ ๒ ระยะทาง ๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร
- ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร ระยะทางรวม ๖๐๐ เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับ ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๓๒ ลูกบาศก์เมตร
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. ระยะเวลาการรับประกัน/ค่าปรับ

๖.๑ เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้มอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานนี้ ภายในกำหนด ๑ ปี.....เดือน นับถัดจากวันที่ได้ตรวจรับงานจ้างดังกล่าว

๖.๒ กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น

๗. ระยะเวลาส่งมอบงาน

กำหนดให้ส่งมอบภายใน ๓๐ วัน เป็น ๑ งวดงาน

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ทั้งหมด ของราคาค่าก่อสร้างแต่ต้องไม่เกินราคากลางที่ทางราชการประมาณการไว้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

งานถนน

- เกรดเกลี่ยตกแต่งร่องระบายน้ำทั้งสองข้างแล้วเสร็จ
- เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิมพร้อมบดทับแล้วเสร็จ
- ลงหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแล้วเสร็จ
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างแล้วเสร็จ

๘. วงเงินในการจัดจ้าง

งบประมาณโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน ๒๓๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางตั้งไว้ จำนวน ๒๓๐,๐๐๐.-บาท ซึ่งเป็นราคากลางที่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และ ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว