



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำตกเพชรพนมวัฒน์ หมู่ที่ ๔

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำตกเพชรพนมวัฒน์ หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าร่อน ผิวจราจรขนาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน อำเภอภาณุฉันทิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณที่ได้รับ ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “มาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้นมีราคากลางรวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๔,๑๗๕,๓๓๕.๖๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบห้าบาทหกสิบบสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางอุไรวรรณ บรรดาศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำตกเพชรพนมวัฒน์ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าร้อน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.น้ำตกเพชรพนมวัฒน์ หมู่ที่ 4

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร้อน / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร้อน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำตกเพชรพนมวัฒน์ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าร้อน อำเภอภาณุเจติยธร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 03 มกราคม 2568 เป็นเงิน 4,175,335.60 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประวิทย์ พัฒนสุนทร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าร้อน

7.2 เลอลักษณ์ ทองเกตู กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

7.3 อุดมพงศ์ จารุจารีต กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำตกเทพพนมวิมาน หมู่ที่ 4 ตำบลป่าרון ต.วชิรวิชัยประจวบคีรีขันธ์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าרון/องค์การบริหารส่วนตำบลป่าרון

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	3.2 รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) 3.3 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	เมตร	59.400	145.60	8,648.64	1.3642	198.62	11,798.47
7	3.3.1 รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	534.600	82.50	44,104.50	1.3642	112.54	60,167.35
8	3.3.2 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,000.000	45.79	45,790.00	1.3642	62.46	62,466.71
รวมราคากลาง								4,175,335.60


ประวิทย์ พัทฒสุนทร

03 มกราคม 2568 10:11:26

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำตกเทพพนมวัฒน์ หมู่ที่ 4 ตำบลปรารอง ต.วชิรวิชัย ประจวบคีรีขันธ์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปรารอง/องค์การบริหารส่วนตำบลปรารอง



(ประวิทย์ พิชตสุนทร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(เลอลักษณ์ ทองเขต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(อุดมพงศ์ จารุจารีต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประวิทย์ พิชตสุนทร

03 มกราคม 2568

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำตกเพชรพนมวัฒน์ หมู่ที่ 4 ตำบลปำร่อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างโครงการก่อสร้างถนน คลส.น้ำตกเพชรพนมวัฒน์ หมู่ที่ 4 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปำร่อน

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1		งานดิน							
1.1	1.1	งานตัดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	6,000.000	14.52	87,120.00	1.3642	19.80	118,849.10
2		งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1	2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	300.000	485.73	145,719.00	1.3642	662.63	198,789.85
2.2	2.2	งานโหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	90.000	614.04	55,263.60	1.3642	837.67	75,390.60
2.3	2.3	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
3.1	2.3.1	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	900.000	639.18	575,262.00	1.3642	871.96	784,772.42
3		งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
4.1	3.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE	ตร.ม.	6,000.000	349.79	2,098,740.00	1.3642	477.18	2,863,101.10
4.2	3.2	รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	59.400	145.60	8,648.64	1.3642	198.62	11,798.47
3.3	3.3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
5.1	3.3.1	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	534.600	82.50	44,104.50	1.3642	112.54	60,167.35
5.2	3.3.2	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,000.000	45.79	45,790.00	1.3642	62.46	62,466.71
								TOTAL	4,175,335.60