

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่จ่ายขาดเงินสะสมและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาหวาย-ท่าเพ็อง หมู่ที่ ๙
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร้อน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๔๘๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาหวาย-ท่าเพ็อง หมู่ที่ ๙ โดยก่อสร้างถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าร้อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วย
 - ๕.๑ บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๒ พร.๔ แผ่นที่ ๑/๑ รายการประมาณราคากลางก่อสร้าง
 - ๕.๓ พร.๕ สรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้าง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย
 ๑. นายวีระชัย ปวีณพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 ๒. นายไพฑูรย์ นิยะกิจ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ
 ๓. นายปฐมพงศ์ ทองคง ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายชินนทร์ อุตรา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าร้อน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปำรอน ต.ปำรอน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 0-7737-9929

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาห้วย-ท่าเพื่อ กว้าง 5.00 ม. ยาว 180.00 . หน้า 0.15 ม. ไหลทางหินคลุก

ระยะทาง 180 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลปำรอน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบมาตรฐาน อบต.ปำรอน เลขที่ จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธางองค์การบริหารส่วนตำบลปำรอน

ประมาณราคาค่าก่อสร้างโดย นายอุดมพงษ์ จารุจรีต นายช่างโยธา ประมาณราคาค่าก่อสร้างเมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นท่น (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	365,622.52	1.3347	487,996.38	Factor F = 1.3347 ระยะเวลาทำงาน 3 เดือน เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินประกันผลงานที่ 0 %
	สรุป			487,996.38	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	(ตัวอักษร)			480,000.00	

เฉลี่ยราคากลางรวมงานสะพาน(ถ้ามี)ประมาณ 558 บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้ เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิระชัย ปวีณพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายไพฑูรย์ นิยะกิจ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ ทองคง)

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายอุดมพงษ์ จารุจรีต)

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายประวิทย์ พัทฒสุนทร)

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายชินนทร์ อุดรภา)

แบบการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ตั้งงบประมาณ)

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาหวาย-ท่าเพื่อง กว้าง 5.00 ม. ยาว 180.00 . ทน 0.15 ม. ใต้ทางหินคลุก
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลปำร้อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลปำร้อน
ประมาณราคาค่าก่อสร้างโดย นายอุดมพงษ์ จารุจารีต นายช่างโยธา
จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2560
ประมาณราคาค่าก่อสร้างเมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		แรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานเกรดเกลี่ยปรับระดับพื้นที่ทางเดิม	900	ตร.ม.	-	-	5	4,500	4,500	
2	ทรายหยาบ	54	ลบ.ม.	392	21,168	60	3,240	24,408	
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.)	136.35	ลบ.ม.	1600	218,160	204	27815.4	245,975	
4	เหล็กตะแกรง ขนาด ϕ 3.8 มม. @ 0.20 x 0.20 m	990	ตร.ม.	25	24,750	6	5940	30,690	
5	เหล็กเส้นกลมผิวขี้ด (SD 30) ϕ 12 มม.	116	กก.	24.03	2,791	3	348.4512	3,140	
6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (SR 24) ϕ 19 มม.	749	กก.	24.81	18,589	3	2247.81	20,837	
7	งานตัดคอนกรีตและหยอดยาง	360	ม.	5	1,800	13.10	4716	6,516	
8	หินคลุกไหลทาง	36	ลบ.ม.(แน่น)	300	10,800	47	1692	12,492	
9	ไม้แบบก่อสร้างคิด 50 %	15	ลบ.ฟ.	514	7,710	109	1635	9,345	
10	ไม้คร่าว, ค้ำยัน	6	ลบ.ฟ.	514	3,084	109	654	3,738	
11	ตะปูคละขนาด	21	กก.	46.73	981		0	981	
12	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย	2200	2,200	800	800	3,000	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานในแผนนี้เป็นเงิน				312,034		53,589	365,623	