

## แบบการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ตั้งงบประมาณ)

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังเขา -ศรีวิชัย กว้าง 5.00 ม.ยาว 430.00 ม. หน้า 0.15 ม. ใต้ทางหินคลุก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลป่าร้อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบมาตรฐาน อบต.ป่าร้อน

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลป่าร้อน

ประเภทงบประมาณประจำปี 2560

ประมาณราคาค่าก่อสร้างโดย นายอุดมพงษ์ จารุจรีต นายช่างโยธา

ประมาณราคาค่าก่อสร้างเมื่อวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		แรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานเกรดเกลี่ยปรับระดับพื้นที่เดิม	2150	ตร.ม.	-	-	5	10,750	10,750	
2	ทรายหยาบ	129	ลบ.ม.	392	50,568	60	7,740	58,308	
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.)	325.725	ลบ.ม.	1600	521,160	130	42344.25	563,504	
4	เหล็กตะแกรง ขนาด $\phi$ 3.8 มม. @ 0.20 x 0.20 m	2365	ตร.ม.	25	59,125	6	14190	73,315	
5	เหล็กเส้นกลมผิวขี้ด (SD 30) $\phi$ 12 มม.	277	กก.	24.03	6,668	3	832.4112	7,500	
6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (SR 24) $\phi$ 19 มม.	1,790	กก.	24.81	44,408	3	5369.78	49,778	
7	งานตัดคอนกรีตและหยอดยาง	860	ม.	5	4,300	13.10	11266	15,566	
8	หินคลุกไหลทาง	86	ลบ.ม.(แน่น)	300	25,800	47	4042	29,842	
9	ไม้แบบก่อสร้างคิด 50 %	15	ลบ.ฟ.	514	7,710	109	1635	9,345	
10	ไม้ค้ำยัน	6	ลบ.ฟ.	514	3,084	109	654	3,738	
11	ตะปูคละขนาด	21	กก.	46.73	981		0	981	
12	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย	2200	2,200	800	800	3,000	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานในแผ่นนี้เป็นเงิน				726,004		99,623	825,627	