

องค์การบริหารส่วนตำบลปำร่อน
กองช่าง

งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง
กองช่าง

แบบการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ตั้งงบประมาณ)

แผ่นที่ 3

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องประชุมบ้านหน้าเขาล่าง หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหน้าเขาล่าง หมู่ที่ 3 ตำบลปำร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลปำร่อน

ประมาณราคาค่าก่อสร้างโดย นายอุดมพงษ์ จารุจารีต

รายการที่ รหัสควบคุมแบบ
ประเภทงบจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ. 2560

ประมาณราคาค่าก่อสร้างเมื่อวันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		แรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	รวมยอดยกมา				-			-	
1	งานหอดึงเหล็ก								
	- หอดึงเหล็กความจุ 12 ลบ.ม.	1.00	ชุด	195,000.00	195,000.00	3,000.00	3,000.00	198,000.00	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4	9.00	ลบ.ม.	2,289.00	20,601.00	300.00	300.00	23,301.00	
	- เหล็ก RB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.	55.00	กก.	20.16	1,108.80	3.00	165.00	1,273.80	
	- เหล็ก RB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม.	168.00	กก.	19.37	3,254.16	3.00	504.00	3,758.16	
	- ซัมเมอร์ส 1.5 แร่งไม้	1.00	เครื่อง	25,000.00	25,000.00	65.00	65.00	25,065.00	
2	ถึงกรองสนิมเหล็ก				0.00		0.00	0.00	
	- ถึงกรองสนิมเหล็กพร้อมอุปกรณ์ผู้ควบคุม	1.00	ชุด	60,000.00	60,000.00	2,500.00	2,500.00	62,500.00	
	- ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กกรองถึงกรอง	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	450.00	450.00	2,500.00	
	- สายเมนไฟฟ้า 1x25 ตร.มม.	30.00	เมตร	15.00	450.00	5.00	150.00	600.00	
	- มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมแปร์	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00		0.00	8,500.00	
	- ท่อพีวีซีขนาด 8.5 ขนาด 2 นิ้ว ยาว 150 เมตร	38.00	ท่อน	153.00	5,814.00	150.00	150.00	11,514.00	
	ค่าแรงเดินท่อทิ้งระบบ					เหมาะสม		3,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานในแผนนี้เป็นเงิน				321,727.96		15,284.00	340,011.96	