

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปำร้อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. 077 - 379929  
กองช่าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานอบต.ปำร้อน ต่อเติมด้านหลังกว้าง 3.50 เมตร ยาว 16.00 เมตร ต่อเติมด้านข้างซ้าย กว้าง 3.50 เมตร ยาว 9.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ปำร้อน

สถานที่ก่อสร้าง อบต.ปำร้อน หมู่ที่ 1 บ้านวังไทร ตำบลปำร้อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบมาตรฐาน อบต.ปำร้อน เลขที่ จำนวน 11 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลปำร้อน

ประมาณราคาค่าก่อสร้างโดย นายอุดมพงศ์ จารุจาริต นายช่างโยธา

ประมาณราคาค่าก่อสร้างเมื่อวันที่ 03 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทอน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	747,079.50	1.2726	950,733.37	Factor F ระยะเวลาทำงาน 4 เดือน เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % เงินประกันผลงาน 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินประมาณ			950,733.37 950,000.00	
(ตัวอักษร)	(เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)				

ราคน้ำมันโซลา 23.00 - 23.99 บาท / ลิตร

เฉลี่ยราคากลางรวมงานสะพาน(ถ้ามี)ประมาณ

บาท / กิโลเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง โครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคา

เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

..... ประธานกรรมการ (นายประวิทย์ พัทฒสุนทร) ปลัด อบต.  
..... กรรมการ (นายอุดมพงศ์ จารุจาริต) ผู้ประมาณราคา  
..... กรรมการ (นายไพฑูรย์ นิยะกิจ) ทน.สป.  
..... กรรมการ (นายอุดมพงศ์ จารุจาริต) นายช่างโยธา  
..... กรรมการ (นายประมวณชุมชน) นักพัฒนาชุมชน





แบบประมาณราคาก่อสร้าง ( ตั้งงบประมาณ )

แผนที่

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานอบต.ปาร์อน ต่อเติมด้านหลังกว้าง 3.50 เมตร ยาว 16.00 เมตร ต่อเติมด้านข้างซ้าย กว้าง 3.50 เมตร ยาว 9.50 เมตร สถานที่ก่อสร้าง อบต.ปาร์อน หมู่ที่ 1 บ้านวังไทร ตำบลปาร์อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายประมาณราคา กองช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลปาร์อน

ประมาณราคาก่อสร้างโดย นายอุดมพงศ์ จารุจาริต นายช่างโยธา

ประมาณราคาก่อสร้างเมื่อวันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	รวมยอดยกมา				150,182		63,080	213,262	
2.4	งานเสารับโครงสร้างหลังคา,งานคานรับโครงหลังคา								
	คอนกรีตและพื้นครีบริบตาตฟ้า								
	1 งานไม้แบบและค้ำยัน	12	ตร.ม.	235.00	2,820	340	4,080	6,900	
	2 งานเหล็กเสริมข้ออ้อย ศก.12 มม.	67	เส้น	175.00	11,725			11,725	
	3 งานเหล็กเสริมเส้นกลม ศก9 มม.	45	เส้น	125.00	5,625			5,625	
	4 งานเหล็กเสริมเส้นกลม ศก6 มม.	25	เส้น	62.00	1,550			1,550	
	5 ลวด	11	ชุด	135.00	1,485			1,485	
	6 คอนกรีตโครงสร้าง	20	ลบ.ม.	1901.87	38,037	800	16,000	54,037	
	7 งานเหล็กโครงสร้างหลังคา C 4"x3.00 มม.	14	เส้น	925.00	12,950			12,950	
	8 งานเหล็กโครงสร้างหลังคา C 3"x3.00 มม.	10	เส้น	665.00	6,650			6,650	
	9 กระเบื้องลอนคู่สี่เหลี่ยม	100	แผ่น	75.00	7,500			7,500	
	10 ตะขอยึดกระเบื้อง 4"	200	ตัว	3.00	600			600	
	11 ปิดปลาย	2	แผ่น	45.00	90			90	
	12 ครอบข้าง,ปิดลอน	53	แผ่น	45.00	2,385			2,385	
	13 เชิงชาย 8",6"	24	ม.	145.00	3,480	130	3,120	6,600	
	14 ตะปู	7	ลัง	590.00	4,130			4,130	

กองช่าง

งานประมาณราคาก่อสร้าง

กองช่าง

แบบประมาณราคาก่อสร้าง ( ตั้งงบประมาณ )

แผนที่

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานอบต.ป่าร้อน ต่อเติมด้านหลังกว้าง3.50 เมตร ยาว 16.00 เมตร ต่อเติมด้านข้างซ้าย กว้าง 3.50 เมตร ยาว 9.50 เมตร สถานที่ก่อสร้าง อบต.ป่าร้อน หมู่ที่ 1 บ้านวังเเทร ตำบลป่าร้อน อำเภอตากสินบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าร้อน

ประมาณราคาก่อสร้างโดย นายอุดมพงศ์ จารุจารัต นายช่างโยธา

ประมาณราคาก่อสร้างเมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานในแผนนี้เป็นเงิน				249,210		86,280	335,490	
3	งานสถาปัตยกรรม								
	รวมยอดยกมา				249,210		86,280	335,490	
	3.1งานก่อ จับเหลี่ยม ตั้งวงกบ เสาคอนกรีตหลังคา								
	-งานก่ออิฐบล๊อค	157	ตร.ม.	180.00	28,260	80	12,560	40,820.00	
	-งานเสาคอนกรีตหลังคา	53	เมตร	120.00	6,360	70	3,710	10,070.00	
	- งานตั้งวงกบ+บาน	7	ชุด	4,500.00	31,500	1,000	7,000	38,500.00	
	-งานจับเหลี่ยม.	54	เมตร	30.00	1,620	30	1,620	3,240.00	
	-งานฉาบ	220	ตร.ม.	160.00	35,200	90	19,800	55,000.00	
	3.2 งานพื้น								
	-งานขัดมันพื้นทางเดิม	27	เมตร	160.00	4,320	120	3,240	7,560.00	
	-งานหินขัด	50	ตร.ม.	640.00	32,000	200	10,000	42,000.00	
	-งานหินขัดโรงรถ	27	ตร.ม.	160.00	4,320	80	2,160	6,480.00	
	-งานปูกระเบื้อง	6	ตร.ม.	550.00	3,300	160	960	4,260.00	
	3.3 งานติดตั้งประตูกว้าง 2x3.5ม.	1	ชุด	9,000.00	9,000			9,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานในแผนนี้เป็นเงิน				405,090		147,330	552,420	

