

องค์การบริหารส่วนตำบลปำร่อน

กองช่าง

งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง
กองช่าง

แบบการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ตั้งงบประมาณ)

แผ่นที่ 1

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาสร้อย กว้าง 4.00 ม. ยาว 295 ม. ทน 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลปำร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบมาตรฐาน อบต.ปำร่อน

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลปำร่อน

จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2560

ประมาณราคาค่าก่อสร้างโดย นายอุดมพงษ์ จารุจารีต นายช่างโยธา

ประมาณราคาค่าก่อสร้างเมื่อวันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		แรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานเกรตเทคเลียปรับระดับพื้นที่ทางเดิม	1180	ตร.ม.	-	-	5	5,900	5,900	
2	ทรายหยาบ	71	ลบ.ม.	392	27,754	60	4,248	32,002	
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.)	178.77	ลบ.ม.	2289	409,205	204	36469.08	445,674	
4	เหล็กตะแกรง ขนาด ϕ 3.8 มม. @ 0.20 x 0.20 m	1298	ตร.ม.	25	32,450	6	7788	40,238	
5	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย (SD 40) ϕ 12 มม.	190	กก.	18.15	3,455	3	571.0728	4,026	
6	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย (SD 40) ϕ 16 มม.	1,011	กก.	17.92	18,122	3	3033.82	21,156	
7	งานตัดคอนกรีตและหยอดยาง	531	ม.	5	2,655	13.10	6956.1	9,611	
8	หินคลุกไหลทาง	59	ลบ.ม.	300	17,700	58	3422	21,122	
9	ไม้แบบก่อสร้างคิด 50 %	15	ลบ.พ.	514	7,710	109	1635	9,345	
12	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานในแผ่นนี้เป็นเงิน				519,050		70,023	589,073	