

องค์การบริหารส่วนตำบลปำร้อน
กองช่าง

แบบการประมาณราคาก่อสร้าง (ตั้งงบประมาณ)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายนายยุทธพิชัย-ม.2 หมู่ที่ 3 โดยใช้หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.12 เมตร กว้าง 5 เมตรยาว 900 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลปำร้อน อำเภอตากใบจังหวัดน่าน
ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลปำร้อน จังหวัดน่าน
ประมาณราคาก่อสร้างโดย นายอุดมพงศ์ จารุจาริต นายช่างโยธา
จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2560
ประมาณราคาก่อสร้างเมื่อวันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 25

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1	งานเกรดปรับพื้นทางเดิม	4,500	ตร.ม.	-	-	9	40,500.00	40,500.00	
2	หินคลุก	702	ลบ.ม.	300.00	210,600.00	58	40,716.00	251,316.00	
3	งานเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบหินคลุก	702	ลบ.ม.	-	-	38	26,676.00	26,676.00	
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย						
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ยกยอดไป ปจ.5					210,600.00		107,892.00	318,492.00	

..... ผู้ประมาณราคา
(นายอุดมพงศ์ จารุจาริต) นายช่างโยธา
.....ตรวจสอบ
(นายวีระชัย ปวีณพงศ์) ผอ.กองช่าง

..... เห็นชอบ
(นายประวิทย์ พัทธเสนุทธร) ปลัด อบต
.....อนุมัติ
(นายชนินทร์ อุดรา) นายก อบต.