

องค์การบริหารส่วนตำบลปำรอน  
กองช่าง

งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง  
กองช่าง

แบบการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ตั้งงบประมาณ)

แผ่นที่ 1

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศรีรอบ-กตอ กว้าง 5.00 ม. ยาว 150 ม. หน้า 0.15 ม. ไหลทางหินคลุก  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลปำรอน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลปำรอน  
ประมาณราคาค่าก่อสร้างโดย นายอุดมพงษ์ จารุจาริต นายช่างโยธา  
จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2560  
ประมาณราคาค่าก่อสร้างเมื่อวันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		แรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานเกรดเกลี่ยปรับระดับพื้นที่เดิม	750	ตร.ม.	-	-	5	3,750	3,750	
2	ทรายหยาบ	45	ลบ.ม.	392	17,640	60	2,700	20,340	
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.)	113.625	ลบ.ม.	2289	260,088	204	23179.5	283,267	
4	เหล็กตะแกรง ขนาด $\phi$ 3.8 มม. @ 0.20 x 0.20 m	825	ตร.ม.	25	20,625	6	4950	25,575	
5	เหล็กเส้นกลมผิวขี้ด (SD 40) $\phi$ 12 มม.	97	กก.	18.15	1,757	3	290.376	2,047	
6	เหล็กเส้นกลมผิวขี้ด (SD 40) $\phi$ 16 มม.	624	กก.	17.92	11,189	3	1873.18	13,062	
7	งานตัดคอนกรีตและหยอดยาง	300	ม.	5	1,500	13.10	3930	5,430	
8	หินคลุกไหลทาง	30	ลบ.ม.	300	9,000	58	1740	10,740	
9	ไม้แบบก่อสร้างคิด 50 %	15	ลบ.พ.	514	7,710	109	1635	9,345	
12	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานในแผ่นนี้เป็นเงิน				329,509		44,048	373,557	