

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่จ่ายขาดเงินสะสมและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกองทุน-ในพรุ หมู่ที่ ๖
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร้อน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกองทุน-ในพรุ หมู่ที่ ๖ โดยก่อสร้างถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๙๓๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าร้อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ประกอบด้วย
 - ๕.๑ บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๒ พร.๔ แผ่นที่ ๑/๑ รายการประมาณราคากลางก่อสร้าง
 - ๕.๓ พร.๕ สรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้าง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย
 ๑. นายวีระชัย ปวีณพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 ๒. นายไพฑูรย์ นิยะกิจ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ
 ๓. นายปฐมพงศ์ ทองคง ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายชินนทร์ อดุตรา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าร้อน



ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปำร้อน ต.ปำร้อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 0-7737-9929

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกวงพน-ในพร กว้าง 5.00 ม. ยาว 187.00 . หน้า 0.15 ม. ใต้ทางหินคลุก

ระยะทาง 187 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลปำร้อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบมาตรฐาน อบต.ปำร้อน เลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลปำร้อน

ประมาณราคาค่าก่อสร้างโดย นายอุดมพงษ์ จารุจารีต นายช่างโยธา

ประมาณราคาค่าก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทวน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	379,177.56	1.3347	506,088.29	Factor F = 1.3347 ระยะเวลาทำงาน 3 เดือน เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินประกันผลงานที่ 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินประมาณ		506,088.29 500,000.00	
	(ตัวอักษร)	(ห้าแสนบาทถ้วน)			

เฉลี่ยราคาดานรวมงานสะพาน(ถ้ามี)ประมาณ 581 บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้ เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิระชัย ปวิณพงษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายไพฑูรย์ นิยมกิจ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ ทองคง)

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายอุดมพงษ์ จารุจารีต)

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายประวิทย์ พัดผสมนทร)

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายชินนทร์ อุดรา)

องค์การบริหารส่วนตำบลปำรอน
กองช่าง

งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนโยธา

หน้าที่ 1

แบบการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ตั้งงบประมาณ)

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกองทัพ-ในพร กว้าง 5.00 ม. ยาว 187.00 ม. ใหลทางหินคลุก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลปำรอน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลปำรอน

ประมาณราคาค่าก่อสร้างโดย นายอุดมพงษ์ จารุจารีต นายช่างโยธา

แบบมาตรฐาน งบต.ปำรอน

จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2560

ประมาณราคาค่าก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		แรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานเกรดเกลี่ยปรับระดับพื้นที่ทางเดิม	935	ตร.ม.	-	-	5	4,675	4,675	
2	ทรายหยาบ	56	ลบ.ม.	392	21,991	60	3,366	25,357	
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.)	141.6525	ลบ.ม.	1600	226,644	204	28897.11	255,541	
4	เหล็กตะแกรง ขนาด ϕ 3.8 มม. @ 0.20 x 0.20 m	1028.5	ตร.ม.	25	25,713	6	6171	31,884	
5	เหล็กเส้นกลมผิวขี้ขี้ (SD 30) ϕ 12 มม.	121	กก.	24.03	2,900	3	362.00208	3,262	
6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (SR 24) ϕ 19 มม.	778	กก.	24.81	19,312	3	2335.23	21,648	
7	งานตัดคอนกรีตและหยอดยาง	374	ม.	5	1,870	13.10	4899.4	6,769	
8	หินคลุกไหลทาง	37	ลบ.ม.(แน่นอน)	300	11,220	47	1757.8	12,978	
9	ไม้แบบก่อสร้างคิด 50 %	15	ลบ.ฟ.	514	7,710	109	1635	9,345	
10	ไม้คร่าว, ค้ำยัน	6	ลบ.ฟ.	514	3,084	109	654	3,738	
11	ตะปูตะขขนาด	21	กก.	46.73	981		0	981	
12	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย	2200	2,200	800	800	3,000	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานในแผนนี้เป็นเงิน					323,625		55,553	379,178	