

องค์การบริหารส่วนตำบลปาร์ออน
กองช่าง

งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง
กองช่าง
แผ่นที่ 1

แบบการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ตั้งงบประมาณ)

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไธยา-คลองทราย กว้าง 5.00 ม. ช่วงที่ 1 ยาว 103 ม. ช่วงที่ 2 ยาว 17 ม. หน้า 0.15 ม. ไหลทางหินคลุก
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลปาร์ออน อำเภอภาณุพนธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลปาร์ออน
ประมาณราคาค่าก่อสร้างโดย นายอุดมพงษ์ จารุจารีต นายช่างโยธา

จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2560
ประมาณราคาค่าก่อสร้างเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		แรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานเกรดเกลี่ยปรับระดับพื้นที่เดิม	600	ตร.ม.	-	-	5	3,000	3,000	
2	ทรายหยาบ	36	ลบ.ม.	392	14,112	60	2,160	16,272	
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.)	90.9	ลบ.ม.	2289	208,070	204	18543.6	226,614	
4	เหล็กตะแกรง ขนาด ϕ 3.8 มม. @ 0.20 x 0.20 m	660	ตร.ม.	25	16,500	6	3960	20,460	
5	เหล็กเส้นกลมผิวขี้ด ϕ 12 มม.	77	กก.	18.15	1,405	3	232.3008	1,638	
6	เหล็กเส้นกลมผิวขี้ด ϕ 16 มม.	500	กก.	17.92	8,951	3	1498.54	10,450	
7	งานตัดคอนกรีตและหยอดยาง	240	ม.	5	1,200	13.10	3144	4,344	
8	หินคลุกไหลทาง	24	ลบ.ม.	300	7,200	58	1392	8,592	
9	ไม้แบบก่อสร้างคิด 50 %	15	ลบ.พ.	514	7,710	109	1635	9,345	
12	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย						
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานในแผนนี้เป็นเงิน				265,149			35,565	300,714	